



FSC 2014-2020

Delibera CIPE del 1° dicembre 2016 n. 54

su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente



REGIONE CAMPANIA



COMUNE di LUOGOSANO

Provincia di Avellino

Miglioramento, Adeguamento, Ristrutturazione e Potenziamento

Collegamento del centro abitato all'area ASI di Luogosano - San Mango sul Calore
dalla strada Molara, Pesco

Fase di elaborazione: **PROGETTO ESECUTIVO-CANTIERABILE**

Ultimo aggiornamento: **aprile 2018**

PROGETTAZIONE:

geom. Francesco DE BLASIO PROGETTISTA



P - PROGETTO GENERALE

P 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VISTI E APPROVAZIONI

IL SINDACO
Dott. Vincenzino BUONO

IL R.U.P.
Arh. Franco ARCHIDIACONO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A CORPO								
Listino Regione Campania 2016 (SpCap 1) C/DA MOLARA (SpCat 1)								
1 U.05.010.020 .a 09/08/2009	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA							
	tratto A - B		104,40	4,500	0,030	14,09		
	tratto B - C		178,73	4,100	0,030	21,98		
	tratto C - D		76,67	4,500	0,030	10,35		
	tratto D - E		204,14	4,000	0,030	24,50		
	tratto E - F		106,95	4,000	0,030	12,83		
	tratto F - G		88,80	4,800	0,030	12,79		
	tratto G - H		115,35	3,350	0,030	11,59		
	tratto H - I		155,80	4,300	0,030	20,10		
	tratto I - L		82,50	4,000	0,030	9,90		
	tratto L - M		262,15	4,300	0,030	33,82		
	tratto M - N		42,80	4,800	0,030	6,16		
	SOMMANO mc					178,11	15,79	2'812,36
2 U.05.010.022 .a 09/08/2009	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA							
	tratto A - B		104,40	4,500	0,180	84,56		
	tratto B - C		178,73	4,100	0,180	131,90		
	tratto C - D		76,67	4,500	0,180	62,10		
	tratto D - E		204,14	4,000	0,180	146,98		
	tratto E - F		106,95	4,000	0,180	77,00		
	tratto F - G		88,80	4,800	0,180	76,72		
	tratto G - H		115,35	3,350	0,180	69,56		
	tratto H - I		155,80	4,300	0,180	120,59		
	tratto I - L		82,50	4,000	0,180	59,40		
	tratto L - M		262,15	4,300	0,180	202,90		
	tratto M - N		42,80	4,800	0,180	36,98		
	SOMMANO mc					1'068,69	6,42	6'860,99
3 U.05.010.040 .a 09/08/2009	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,40	5,40
4 U.05.010.042 .a 09/08/2009	Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio, eseguito a perfetta regola d'arte Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,43	7,43
A RIPORTARE								
								9'686,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							9'686,18	
5 U.05.010.072 .a 09/08/2009	Pulizia di scarpe ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpe ed elementi accessori SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA tratto A - B tratto B - C tratto C - D tratto D - E tratto E - F tratto F - G tratto G - H tratto H - I tratto I - L tratto L-M tratto M-N		104,40 178,73 76,67 204,14 154,00 106,95 88,80 115,35 155,80 82,50 262,15 42,80	1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300		135,72 464,70 199,34 265,38 200,20 278,07 230,88 299,91 405,08 214,50 681,59 111,28			
	SOMMANO mq					3'486,65	0,67	2'336,06	
6 E.01.015.010 .a 09/08/2009	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA tratto A - B tratto B - C tratto C - D tratto D - E tratto E - F tratto F - G tratto G - H tratto H - I tratto I - L tratto L - M tratto M - N		104,40 178,73 76,67 204,14 106,95 88,80 115,35 155,80 82,50 262,15 42,80	4,500 4,100 4,500 4,000 4,000 4,800 3,350 4,300 4,000 4,300 4,800	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	117,45 183,20 86,25 204,14 106,95 106,56 96,61 167,49 82,50 281,81 51,36			
	SOMMANO mc					1'484,32	4,66	6'916,93	
7 E.01.050.010 .a 09/08/2009	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA Vedi voce n° 1 [mc 178.11] Vedi voce n° 2 [mc 1 068.69] Vedi voce n° 6 [mc 1 484.32]					178,11 1'068,69 1'484,32			
	SOMMANO mc					2'731,12	9,46	25'836,40	
8 E.01.050.010 .b 09/08/2009	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... dimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA Vedi voce n° 7 [mc 2 731.12]	2,00				5'462,24			
	SOMMANO mc/5 Km					5'462,24	3,58	19'554,82	
	A RIPORTARE							64'330,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'330,39
9 U.05.020.085 .a 09/08/2009	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA tratto A - B tratto B - C tratto C - D tratto D - E tratto E - F tratto F - G tratto G - H tratto H - I tratto I - L tratto L - M tratto M -N		104,40 178,73 76,67 204,14 106,95 88,80 115,35 155,80 82,50 262,15 42,80	4,50 4,100 4,500 4,000 4,000 4,800 3,350 4,300 4,000 4,300 4,800	0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350	164,43 256,48 120,76 285,80 149,73 149,18 135,25 234,48 115,50 394,54 71,90		
	SOMMANO mc					2'078,05	44,41	92'286,20
10 U.05.020.095 .a 09/08/2009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA tratto A - B tratto B - C tratto C - D tratto D - E tratto E - F tratto F - G tratto G - H tratto H - I tratto I - L tratto L - M tratto M -N		104,40 178,73 76,67 204,14 106,95 88,80 115,35 155,80 82,50 262,15 42,80	4,50 4,100 4,500 4,000 4,000 4,800 3,350 4,300 4,000 4,300 4,800	8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000	3'758,40 5'862,34 2'760,12 6'532,48 3'422,40 3'409,92 3'091,38 5'359,52 2'640,00 9'017,96 1'643,52		
	SOMMANO mq/cm					47'498,04	1,54	73'146,98
11 U.05.020.096 .a 09/08/2009	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA tratto A - B tratto B - C tratto C - D tratto D - E tratto E - F tratto F - G tratto G - H tratto H - I tratto I - L tratto L - M tratto M -N		104,40 178,73 76,67 204,14 106,95 88,80 115,35 155,80 82,50 262,15 42,80	4,50 4,100 4,500 4,000 4,000 4,800 3,350 4,300 4,000 4,300 4,800	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	1'409,40 2'198,38 1'035,05 2'449,68 1'283,40 1'278,72 1'159,27 2'009,82 990,00 3'381,74 616,32		
	SOMMANO mq/cm					17'811,78	1,68	29'923,79
12 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...							
	A RIPORTARE							259'687,36


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								266'895,62
Listino Regione Campania 2016 (SpCap 1)								
17 U.05.050.050 .a 10/08/2009	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA Segnali di stop					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,97	73,94
18 U.05.050.028 .d 10/08/2009	Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA Toponomastica stradale turistica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	108,27	216,54
19 U.05.050.055 .c 10/08/2009	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 70 cm SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	73,63	147,26
20 _PA.015 10/08/2009	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonea resistenza a compressione ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza fino a m 2 SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	48,77	292,62
21 U.05.050.058 .b 10/08/2009	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA							
		2,00	104,40			208,80		
		2,00	178,73			357,46		
		2,00	76,67			153,34		
		2,00	204,14			408,28		
		2,00	106,95			213,90		
		2,00	88,80			177,60		
		2,00	115,35			230,70		
		2,00	155,80			311,60		
		2,00	82,50			165,00		
		2,00	262,15			524,30		
		2,00	42,80			85,60		
	SOMMANO m					2'836,58	1,68	4'765,45
A R I P O R T A R E								272'391,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							272'391,43
22 U.05.050.064 .a 10/08/2009	Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA Segnaletica orizzontale per incrocio	3,00	3,00	1,500		13,50		
	SOMMANO mq					13,50	3,86	52,11
23 U.05.040.025 .a 10/08/2009	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impa ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2 SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA tratto G - H tratto 1-2 tratto 2-3 tratto 4-5		20,00 10,00 10,00 80,00			20,00 10,00 10,00 80,00		
	SOMMANO m					120,00	152,23	18'267,60
24 E.01.015.010 .a 12/08/2009	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA Per installazione plinti prefabbricati	7,00	1,20	1,200	1,000	10,08		
	SOMMANO mc					10,08	4,66	46,97
25 L.02.010.012 .b 12/08/2009	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesco ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm ² SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA Per collegamenti elettrici (circa 16 ml. per ogni elemento illuminante)	7,00	16,00			112,00		
	SOMMANO m					112,00	2,72	304,64
26 L.05.020.010 .a 12/08/2009	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 1 - C/DA MOLARA Dispensore di terra (n. 1 per ogni palo)					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	82,07	574,49
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							291'637,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							300'803,75
	Listino Regione Campania 2016 (SpCap 1)							
31 E.01.050.010 .a 09/08/2009	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 2 - C/DA PESCO Vedi voce n° 27 [mc 58.88] Vedi voce n° 28 [mc 547.73] Vedi voce n° 30 [mc 890.24]					58,88 547,73 890,24		
	SOMMANO mc					1'496,85	9,46	14'160,20
32 E.01.050.010 .b 09/08/2009	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... dimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 2 - C/DA PESCO Vedi voce n° 31 [mc 1 496.85]	2,00				2'993,70		
	SOMMANO mc/5 Km					2'993,70	3,58	10'717,45
33 U.05.020.085 .a 09/08/2009	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 2 - C/DA PESCO							
	tratto 1-2		298,70	3,000	0,350	313,64		
	tratto 2-3		141,50	4,600	0,350	227,82		
	tratto 3-4		122,30	5,000	0,350	214,03		
	tratto 4-5		350,60	4,000	0,350	490,84		
	SOMMANO mc					1'246,33	44,41	55'349,52
34 U.05.020.095 .a 09/08/2009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 2 - C/DA PESCO							
	tratto 1-2		298,70	3,000	8,000	7'168,80		
	tratto 2-3		141,50	4,600	8,000	5'207,20		
	tratto 3-4		122,30	4,500	8,000	4'402,80		
	tratto 4-5		350,60	4,000	8,000	11'219,20		
	SOMMANO mq/cm					27'998,00	1,54	43'116,92
35 U.05.020.096 .a 09/08/2009	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCap 1 - Listino Regione Campania 2016 SpCat 2 - C/DA PESCO							
	tratto 1-2		298,70	3,000	3,000	2'688,30		
	tratto 2-3		141,50	4,600	3,000	1'952,70		
	tratto 3-4		122,30	4,500	3,000	1'651,05		
	tratto 4-5		350,60	4,000	3,000	4'207,20		
	A R I P O R T A R E					10'499,25		424'147,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'486,66
	overflow (SpCap 4)							
51 U.02.040.010 .f 20/04/2018	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera ... in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 200 mm SpCap 4 - overflow SpCat 1 - C/DA MOLARA Linea 01 Per predisposizione foro infilaggio palo	35,00	1,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	16,37	572,95
52 L.02.040.010 .e 20/04/2018	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm SpCap 4 - overflow SpCat 1 - C/DA MOLARA Linea 01 Per collegamento elettrico tra plinto di fondazione e pozzetto di derivazione	35,00	1,50			52,50		
	SOMMANO m					52,50	4,36	228,90
53 U.04.020.010 .c 20/04/2018	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm SpCap 4 - overflow SpCat 1 - C/DA MOLARA Linea 01 Pozzetti di derivazione					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	47,11	1'648,85
54 U.04.020.030 .c 20/04/2018	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... in fiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm SpCap 4 - overflow SpCat 1 - C/DA MOLARA Linea 01 Prolunga pozzetti di derivazione					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	43,11	1'508,85
55 U.04.020.077 .a 20/04/2018	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale SpCap 4 - overflow SpCat 1 - C/DA MOLARA Linea 01 Chuisini pozzetti di derivazione					35,00		
	SOMMANO kg					35,00	3,98	139,30
	Parziale overflow (SpCap 4) euro							4'098,85
	A R I P O R T A R E							486'585,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO								537'397,67	
overflow (SpCap 4)									
70 U.02.040.010 .f 20/04/2018	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera ... in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 200 mm SpCap 4 - overflow SpCat 2 - C/DA PESCO Linea 02 Per predisposizione foro fissaggio palo da app. ill.01 a app. ill. 10 da app. ill. 15 a app. ill. 19	10,00 3,00	1,00 1,00			10,00 3,00			
SOMMANO m							13,00	16,37	212,81
71 L.02.040.010 .e 20/04/2018	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm SpCap 4 - overflow SpCat 2 - C/DA PESCO Linea 02 Per collegamento elettrico tra plinto di fondazione e pozzetto di derivazione da app. ill.01 a app. ill. 10 da app. ill. 15 a app. ill. 19	10,00 3,00	1,50 1,50			15,00 4,50			
SOMMANO m							19,50	4,36	85,02
72 U.04.020.010 .c 20/04/2018	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm SpCap 4 - overflow SpCat 2 - C/DA PESCO Linea 02 Pozzetti di derivazione da app. ill.01 a app. ill. 10 da app. ill. 15 a app. ill. 19					10,00 3,00			
SOMMANO cad							13,00	47,11	612,43
73 U.04.020.030 .c 20/04/2018	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm SpCap 4 - overflow SpCat 2 - C/DA PESCO Linea 02 Prolunga pozzetti di derivazione da app. ill.01 a app. ill. 10 da app. ill. 15 a app. ill. 19					10,00 3,00			
SOMMANO cad							13,00	43,11	560,43
74 U.04.020.077 .a 20/04/2018	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale SpCap 4 - overflow								
A RIPORTARE									538'868,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
001	C/DA MOLARA euro 361'273,49 + (361'273,49 * 0%)	361'273,49
002	C/DA PESCO euro 213'154,74 + (213'154,74 * 0%)	213'154,74
Totale SUPER CATEGORIE euro		574'428,23
<p>Luogosano, 23/04/2018</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Francesco DE BLASIO</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
A RIPORTARE		