



FSC 2014-2020

Delibera CIPE del 1° dicembre 2016 n. 54

su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente



REGIONE CAMPANIA



COMUNE di LUOGOSANO

Provincia di Avellino

Miglioramento, Adeguamento, Ristrutturazione e Potenziamento

Collegamento del centro abitato all'area ASI di Luogosano - San Mango sul Calore
dalla strada Molara, Pesco

Fase di elaborazione: **PROGETTO ESECUTIVO-CANTIERABILE**

Ultimo aggiornamento: **aprile 2018**

PROGETTAZIONE:

geom. Francesco DE BLASIO PROGETTISTA



P - PROGETTO GENERALE

P 08 COSTI AGGIUNTIVI della SICUREZZA

VISTI E APPROVAZIONI

IL SINDACO
Dott. Vincenzino BUONO

IL R.U.P.
Arh. Franco ARCHIDIACONO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
<u>LAVORI A CORPO</u>								
1 P.01.010.010 .e 09/08/2009	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie con ... voro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio Cantiere temporaneo su strada	8,00	20,00		2,000	320,00		
	SOMMANO mq					320,00	15,40	4'928,00
2 _PA.004 09/08/2009	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguento, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Bagno					3,00		
	SOMMANO cad/30gg					3,00	60,99	182,97
3 _PA.005 09/08/2009	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... erno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm Spogliatoio ed uffici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	405,52	405,52
4 _PA.006 09/08/2009	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... ivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm Spogliatoio ed uffici					3,00		
	SOMMANO cad/30gg					3,00	250,79	752,37
5 _PA.007 09/08/2009	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopracciali Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1 Per ogni singolo lavoratore (max 5)					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	0,73	3,65
6 _PA.008 09/08/2009	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352 Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia Per ogni singolo lavoratore (max 5 per circa 100 applicazioni)	5,00	100,00			500,00		
	SOMMANO cad					500,00	0,08	40,00
7 _PA.009 09/08/2009	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta e cotone EN 420-388 Per ogni singolo lavoratore (max 5)					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	1,23	6,15
8	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di							
A R I P O R T A R E								
								6'318,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'318,66
_PA.010 09/08/2009	conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2 Per ogni singolo lavoratore (max 5) SOMMANO cad/30gg					5,00		
						5,00	6,29	31,45
9 _PA.011 09/08/2009	Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti Valigetta pronto soccorso SOMMANO cad/30gg					1,00		
						1,00	3,11	3,11
10 _PA.012 09/08/2009	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m Cartellonistica di cantiere SOMMANO cad					1,00		
						1,00	12,46	12,46
11 _PA.013 09/08/2009	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m Cartellonistica di cantiere SOMMANO cad					1,00		
						1,00	26,19	26,19
12 _PA.014 09/08/2009	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m Cartellonistica di cantiere SOMMANO cad					1,00		
						1,00	18,19	18,19
	Parziale LAVORI A CORPO euro							6'410,06
	T O T A L E euro							6'410,06
	Luogosano, 23/04/2018 Il Tecnico Geom. Francesco DE BLASIO 							
	A R I P O R T A R E							